

## ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Կոտայքի մարզի Հրազդան Միկրոշրջան թաղամասի 45 շենքի հասցեում գտնվող Հրազդանի Նախկին քրեակատարողական հիմնարկի շենքի վերանորոգման վերաբերյալ:

Գոյություն ունեցող չորսհարկանի շինության վերականգնողական աշխատանքներից հետո, այն պետք է շահագործվի որպես կացարան և բնակելի տարածք՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Լեռնային Ղարաբաղի ճգնաժամի հետևանքով տուժած քաղաքացիների համար:

### Առաջարկում են

1. Շենքի տեխնիկական և սեյսմիկ խոցելիության վերաբերյալ պատվիրել սեյսմիկ եզրակացություն:
2. Շենքի վերականգնողական աշխատանքների համար պատվիրել Նախագծային-Նախահաշվային փաստաթղթեր:
3. Գտնել հատակագծային լուծումներ՝ գոյություն ունեցող սենյակները վերափոխելու մեկ կամ երկսենյականոց բնակարանների համար:
4. Քանդել և վերակառուցել սանհագույցները, փոխարինել սարքավորումները, կոմունիկացիոն հին խողովակները, Էլեկտրական հին գծերը:
5. Նախատեսել հատակի նոր շերտեր, նոր դռներ, առկա մետաղապլաստե պատուհանների համար նախատեսել կարգավորում և վերանորոգում:
6. Նախատեսել տանիքի մասնակի վերանորոգում, ցրագծի ցանցի համար նոր խողովակաշար, կոյուղու խողովակներ, նոր Էլեկտրական գծեր:
7. Քրեակատարողական տարածքը բնակելի դարձնելու համար նախատեսել տարածքի բարեկարգման աշխատանքներ:

## Ներկայիս սենյակների և սանհանգույցների նկարներ



Համաձայն առկա իրավիճակի ձևավորել հատակագծային լուծումներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն ունենալ երկու տիպային մոդուլ:

Մոդուլ 1 ( S=13.5 քմ )

Նախատեսել

- 1. Մեկսենյանոց բնակարան իր առանձին սանհանգույցով (լվացարան, զուգարանակոնք):
- 2. Դռները փոխարինել նորով:
- 3. Հին փայտե հատակը փոխարինել լամինատե հատակով՝ նոր բետոնե հատակ վրա:
- 4. Սանհանգույցների պատերը և հատակը սալիկապատել կերամիկական սալիկներով:
- 5. Տեղադրել նոր էլեկտրական սարքավորումներ (անջատիչներ, վարդակներ, լուսատուներ, ավտոմատ անջատիչներ և այլ):

Հրազդանի քրեակատարողական նախկին հիմնարկ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս, 45 շենք  
Ճավալաթերթ/Մոդուլ 1

Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Աշխատանքի արժեքը (առանց ԱԱՀ)		Նույթի արժեքը (առանց ԱԱՀ)		Ամբողջը (առանց ԱԱՀ)
				Միավորի համար	Ընդհանուր	Միավորի համար	Ընդհանուր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Մեկսենյականոց բնակարան	քմ	13.5					
	1.Քանդման աշխատանքներ							
1	Փայտե հատակների քանդում	քմ	11.6	500.0	5,815.0		-	5,815.0
2	Փայտե դռների ապամոնտաժում	հատ	1.0	2,000.0	2,000.0			2,000.0
3	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում	քմ	1.8	2,000.0	3,640.0			3,640.0
4	Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	11.6	1,000.0	11,630.0		-	11,630.0
5	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	քմ	48.6	500.0	24,295.0		-	24,295.0
6	Գաջե սվաղի քանդում պատերից մասնակի	քմ	14.6	500.0	7,288.5		-	7,288.5
7	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1	500.0	500.0		-	500.0

8	Անջատիչների ապամոնտաժում տուփերով	հատ	1	500.0	500.0		-	500.0
9	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	2	4,000.0	8,000.0		-	8,000.0
10	Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	2	7,000.0	14,000.0		-	14,000.0
	<b>2.Շինարարական աշխատանքներ</b>							
11	Հատակի հարթեցնող շերտ 60 մմ g/ա շաղախից	քմ	11.6	2,000.0	23,260.0	3,500.0	40,705.0	63,965.0
12	Նույնի ամրանավորում Bp-I Փ3, 150x150 ամրանային ցանցով	քմ	11.6	1,000.0	11,630.0	1,000.0	11,630.0	23,260.0
13	հատակի հարթեցնող շերտ 30 մմ g/ա շաղախից	քմ	11.6	2,000.0	23,260.0	3,500.0	40,705.0	63,965.0
14	Պատերի և առաստաղների գաջի սվաղ բարձր որակի	քմ	14.6	2,000.0	29,154.0	2,000.0	29,154.0	58,308.0
15	Պատերի և առաստաղների հարթեցում գիպսոնիտով	քմ	48.6	2,000.0	97,180.0	2,000.0	97,180.0	194,360.0
16	Պատերի ծեփամածիկում և բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	քմ	39.0	2,000.0	77,920.0	2,500.0	97,400.0	175,320.0
17	Առաստաղների ծեփամածիկում և բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	քմ	11.6	2,000.0	23,260.0	2,500.0	29,075.0	52,335.0
18	Կերամիկոգրանիտե հատակների պատրաստում նախամուտք , չսահող	քմ	2.7	5,000.0	13,600.0	10,000.0	27,200.0	40,800.0
19	Շրիշակների իրականացում կերամիկոգրանիտե սալերով, 100մմ բարձր., /ոչ պակաս 10 մմ հաստությամբ/	գծմ	4.3	1,500.0	6,450.0	1,500.0	6,450.0	12,900.0
20	Հատակների պատրաստում AC5, 33 դասի լամինացված մանրատախտակից 12մմ, սպունգի և շրիշակների տեղադրումով	քմ	8.91	4,000.0	35,640.0	8,000.0	71,280.0	106,920.0
21	ՄՂՖ-ից մուտքային դուռ Դ-1, 900*2100մմ, ներառյալ շրջանակները, մեկ կողմի երեսակալները, բռնակը և բանալիով փականը	համալիր	1	15,000.0	15,000.0	75,000.0	75,000.0	90,000.0
22	Պլաստտիկից նոր սպիտակ պատուհանագոգերի տեղադրում	գծմ	1.4	2,000.0	2,800.0	4,500.0	6,300.0	9,100.0

23	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում մետաղական թիթեղից	գծմ	1.3	2,000.0	2,600.0	4,500.0	5,850.0	8,450.0
24	պատուհանների կարգաբերում	հատ	1	5,000.0	5,000.0	-	-	5,000.0
25	Փականի և միջուկի փոխարինում նորով	հատ	1	5,000.0	5,000.0	6,000.0	6,000.0	11,000.0
26	Ծխնիների նորոգում	հատ	4	550.0	2,200.0	550.0	2,200.0	4,400.0
	<b>Էլեկտրամատակարարում</b>							
27	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBF-LS 2x1.5մմ2	գծմ	10	300.0	3,000.0	250.0	2,500.0	5,500.0
28	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBF-LS 3x2.5մմ2	գծմ	20	300.0	6,000.0	400.0	8,000.0	14,000.0
29	Բաշխիչ տուփ K-808-1	հատ	3		-	500.0	1,500.0	1,500.0
30	Տուփեր անջատիցների եվ վարդակներով	հատ	6			500.0	3,000.0	3,000.0
31	Վարդակ հողանցման հպակներով, 1P+N+PE	հատ	5	1,000.0	5,000.0	1,800.0	9,000.0	14,000.0
32	Երկստեղանի անջատիչ	հատ	1	1,800.0	1,800.0	3,000.0	3,000.0	4,800.0
33	Խմբային վահանակ 3 մոդուլի համար	հատ	1	5,000.0	5,000.0	14,000.0	14,000.0	19,000.0
34	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A, 400v, 3P	հատ	1	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	8,000.0
35	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A, 230v, 1P	հատ	1	2,000.0	2,000.0	4,000.0	4,000.0	6,000.0
36	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A, 230v, 1P	հատ	1	1,500.0	1,500.0	3,500.0	3,500.0	5,000.0
37	Լուսադիոդային լուսատու, առաստաղային 18Վտ, IP20	հատ	1	2,500.0	2,500.0	8,000.0	8,000.0	10,500.0
38	առաստաղի ջահի տեղադրում 3 լուսատու	հատ	1	5,000.0	5,000.0	20,000.0	20,000.0	25,000.0
	<b>Ընդամենը</b>							<b>1,114,051.5</b>
	<b>Զուգարան</b>							
	<b>Համաշինարարական մաս</b>							
	<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>							

1	Կերամիկական հատակների քանդում	քմ	1.6	1,200.0	1,920.0		-	1,920.0
2	Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	1.6	1,500.0	2,400.0		-	2,400.0
3	Գոյություն ունեցող ասիական տիպի զուգարանակոնքի ապամոնտաժում՝ ներառյալ պատին ամրացված ջրթափ բաքը	հատ	1	10,000.0	10,000.0			10,000.0
4	Սանհանրոյցի բետոնե թմբիկի քանդում	խմ	0.8	20,000.0	16,000.0			16,000.0
5	Փայտե դռների ապամոնտաժում	հատ	1.0	2,000.0	2,000.0			2,000.0
6	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	6.2	500.0	3,120.0			3,120.0
7	ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	քմ	6.2	500.0	3,120.0		-	3,120.0
8	Մինչև Φ63 խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	2	500.0	1,000.0		-	1,000.0
9	Φ100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	3	500.0	1,500.0		-	1,500.0
10	լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	1	5,000.0	5,000.0		-	5,000.0
11	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	1	500.0	500.0		-	500.0
12	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	2	4,000.0	8,000.0		-	8,000.0
13	Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	2	7,000.0	14,000.0		-	14,000.0
<b>2.Շինարարական աշխատանքներ</b>								
14	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ սանհանգույցների պատերին h=2.4	քմ	12.48	2,000.0	24,960.0	3,500.0	43,680.0	68,640.0
15	Սանհանգույցի մետալոպլաստե դուռ, 800*2000մմ, , ներառյալ բռնակը, փականը և ուղղորդիչները	քմ	1.6	10,000.0	16,000.0	60,000.0	96,000.0	112,000.0
16	Սանհանգույցների հատակի նախաշերտ 30 մմ ց/ա շաղախից	քմ	1.6	2,500.0	4,000.0	2,500.0	4,000.0	8,000.0
17	Սանհանգույցի հատակնրում մետաղական ցանցի տեղադրում φ=3մմ քայլը 150*150	քմ	1.6	2,500.0	4,000.0	2,500.0	4,000.0	8,000.0

18	Սանհանգույցների հատակի մեկ շերտ 4մմ ջրամեկուսիչ բիտումային քսուկի վրա	քմ	1.6	2,500.0	4,000.0	2,500.0	4,000.0	8,000.0
19	Սանհանգույցների խեցեսալե հատակների պատրաստում /սվազագույնը 8մմ/, չսահող	քմ	1.6	6,000.0	9,600.0	8,000.0	12,800.0	22,400.0
20	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում հախճապալերով h=2.4	քմ	10.88	6,000.0	65,280.0	8,000.0	87,040.0	152,320.0
21	Պլասմասե թերթիկներից սանհանգույցների կախովի առաստաղի պատրաստում, մետաղական պրոֆիլների տեղադրումով, ներառյալ պլաստիկ քիվերը	քմ	1.6	3,000.0	4,800.0	6,000.0	9,600.0	14,400.0
22	Դռների արտաքին երեսակալներ սանհանգույցի,	համալիր	1	4,500.0	4,500.0	3,000.0	3,000.0	7,500.0
23	Դռան շեմ պրոֆիլ, ալյումինե, 900մմ երկարությամբ, լամինատին համարժեք երանգի	հատ	1	1,500.0	1,500.0	3,000.0	3,000.0	4,500.0
	<b>Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման և կոյուղու շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>							
					-		-	-
24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, կցամասերի տեղադրումով, ջերմամեկուսացված ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20 \times 2.8$ PN20 (dy=15)	գծմ	5	4,000.0	20,000.0	4,000.0	20,000.0	40,000.0
25	Վենտիլ $\Phi 15$ մմ PN16	հատ	2	2,000.0	4,000.0	2,000.0	4,000.0	8,000.0
26	Փական անկյունային $\Phi 15$ մմ	հատ	4	1,800.0	7,200.0	2,000.0	8,000.0	15,200.0
27	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	համալիր	1	8,000.0	8,000.0	10,000.0	10,000.0	18,000.0
28	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15$ -- $\Phi 50$ մմ	հատ	5		-	1,000.0	5,000.0	5,000.0
29	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ $\Phi 20$ մմ	գծմ	5	1,500.0	7,500.0		-	7,500.0

30	Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ փորձարկում	գծմ	5	1,000.0	5,000.0		-	5,000.0
31	Խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող ցանցին d=20մմ	հատ	1	15,000.0	15,000.0		-	15,000.0
32	Անցքերի բացում պատերի և ծածկերի մեջ	հատ	2	10,000.0	20,000.0		-	20,000.0
33	Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով	խմ	0.0528	10,000.0	528.0	45,000.0	2,376.0	2,904.0
34	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ50 մմ	գծմ	5	2,000.0	10,000.0	2,000.0	10,000.0	20,000.0
35	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում Φ110 մմ	գծմ	4	2,000.0	8,000.0	2,500.0	10,000.0	18,000.0
36	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, ներառյալ տաք և սառը ջրի միացման ճկախողովակները	հատ	1	12,000.0	12,000.0	35,000.0	35,000.0	47,000.0
37	Չուգարանակոնքերի տեղադրում, նեռայալ մատակարարման ճկախողովակը, լվացման տակառիկը մեխանիզմով և կոյուղատարի միացման անկյունակը	հատ	1	12,000.0	12,000.0	50,000.0	50,000.0	62,000.0
38	Հոսակների տեղադրում Φ50մմ	հատ	1	5,000.0	5,000.0	5,000.0	5,000.0	10,000.0
39	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ50մմ	հատ	3	1,000.0	3,000.0	2,000.0	6,000.0	9,000.0
40	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների ձևավոր մասեր Φ100մմ	հատ	3	1,000.0	3,000.0	2,000.0	6,000.0	9,000.0
41	Միացում գոյություն ունեցող կոյուղագծերին Ø100x100	հատ	1	15,000.0	15,000.0		-	15,000.0
42	Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ փորձարկում	գծմ	4	1,000.0	4,000.0		-	4,000.0
<b>Էլեկտրամատակարարում</b>								
43	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBΓ-LS 2x1.5մմ2	գծմ	10	300.0	3,000.0	250.0	2,500.0	5,500.0
44	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBΓ-LS 3x2.5մմ2	գծմ	5	300.0	1,500.0	400.0	2,000.0	3,500.0
45	Բաշխիչ տուփ K-808-1	հատ	5		-	500.0	2,500.0	2,500.0





## Մոդուլ 2 (S=27.5<sup>բմ</sup>)

### Նախատեսել

1. Երկսենյականոց բնակարան իր առանձին սանհանգույցով (լվացարան, ցնցուղ, զուգարանակոնք):
2. Դռները փոխարինել նորով:
3. Հին փայտե հատակները փոխարինել լամինատե հատակներով՝ նոր բետոնե հատակների վրա:
4. Սանհանգույցների պատերը և հատակը սալիկապատել կերամիկական սալիկներով:
5. Տեղադրել նոր էլեկտրական սարքավորումներ (անջատիչներ, վարդակներ, լուսատուներ, ավտոմատ անջատիչներ և այլ):
6. Կառուցել խոհանոցային անկյուն (լվացարան, էլեկտրական վառարան/էլեկտրական գազօջախ):

**Հրազդանի քրեակատարողական նախկին հիմնարկ, Կոտայքի մարզ, Հրազդան Միկրոշրջան թաղամաս, 45 շենք**

**Ծավալաթերթ/Մոդուլ 2**

Հ.հ.	Աշխատանքի անվանումը	Չ.մ.	Քանակը	Աշխատանքի արժեքը (առանց ԱԱՀ)		Նուրթի արժեքը (առանց ԱԱՀ)		Ամբողջը (առանց ԱԱՀ)
				Միավորի համար	Ընդհանուր	Միավորի համար	Ընդհան ուր	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Երկսենյականոց բնակարան</b>	բմ	27.0					
	<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>							
1	200մմ հաստությամբ պատերի քանդում,	խմ	1.25	5,000.0	6,240.0			6,240.0
2	Փայտե հատակների քանդում	բմ	23.3	500.0	11,630.0		-	11,630.0
3	Փայտե դռների ապամոնտաժում	հատ	2.0	2,000.0	4,000.0			4,000.0
4	Մետաղական ճաղավանդակի ապամոնտաժում	բմ	3.6	2,000.0	7,280.0			7,280.0
5	Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում	բմ	23.3	1,000.0	23,260.0		-	23,260.0
6	Պատերի և առաստաղների մաքրում հին ներկից	բմ	120.4	500.0	60,220.0		-	60,220.0
7	Գաջե սվաղի քանդում պատերից	բմ	36.1	500.0	18,066.0		-	18,066.0

8	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2	500.0	1,000.0		-	1,000.0
9	Անջատիչների ապամոնտաժում տուփերով	հատ	2	500.0	1,000.0		-	1,000.0
10	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	4	4,000.0	16,000.0		-	16,000.0
11	Շինաղբի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	4	7,000.0	28,000.0		-	28,000.0
	<b>2.Շինարարական աշխատանքներ</b>							
12	Հատակի հարթեցնող շերտ 60 մմ ց/ա շաղախից	քմ	23.3	2,000.0	46,520.0	3,500.0	81,410.0	127,930.0
13	Լույսի ամրանավորում Եր-Վ Փ3, 150x150 ամրանային ցանցով	քմ	23.3	1,000.0	23,260.0	1,000.0	23,260.0	46,520.0
14	հատակի հարթեցնող շերտ 30 մմ ց/ա շաղախից	քմ	23.3	2,000.0	46,520.0	3,500.0	81,410.0	127,930.0
15	Պատերի և առաստաղների գաջի սվաղ բարձր որակի	քմ	36.1	2,000.0	72,264.0	2,000.0	72,264.0	144,528.0
16	Պատերի և առաստաղների հարթեցում գիպսնիտով	քմ	118.0	2,000.0	236,080.0	2,000.0	236,080.0	472,160.0
17	Պատերի և առաստաղների ծեփամածիկում և բարձրորակ ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	քմ	118.0	2,000.0	236,080.0	2,500.0	295,100.0	531,180.0
18	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ խոհանոցի պատերին h=1.5	քմ	2.4	2,000.0	4,800.0	3,000.0	7,200.0	12,000.0
19	խոհանոցի պատերի երեսապատում հախճապներով h=1.5	քմ	2.4	6,000.0	14,400.0	8,000.0	19,200.0	33,600.0
21	Կերամոգրանիտե հատակների պատրաստում միջանցքներ, չսահող	քմ	2.7	6,000.0	16,320.0	8,000.0	21,760.0	38,080.0
22	Շրիշակների իրականացում կերամոգրանիտե սալերով, 100մմ բարձր., /ոչ պակաս 10 մմ հաստությամբ/	զծմ	3.3	1,500.0	4,950.0	1,500.0	4,950.0	9,900.0
23	Հատակների պատրաստում AC5, 33 դասի լամինացված մանրատախտակից 12մմ, սպունգի և շրիշակների տեղադրումով	քմ	20.54	4,000.0	82,160.0	8,000.0	164,320.0	246,480.0

24	ՄԴՖ-ից մուտքային դուռ Դ-1, 900*2100մմ, ներառյալ շրջանակները, մեկ կողմի երեսակալները, բռնակը և բանալիով փականը	համալիր	1	15,000.0	15,000.0	75,000.0	75,000.0	90,000.0
25	Լամինացված MDF դռան տեղադրում (դռան չափը՝ 0,9 մ x 2,0 մ / ներառյալ շրջանակները, բռնակը և բանալիով փականը	համալիր	1	15,000.0	15,000.0	75,000.0	75,000.0	90,000.0
26	Պլաստտիկից նոր սպիտակ պատուհանագոգեր տեղադրում	գծմ	2.8	2,000.0	5,600.0	4,500.0	12,600.0	18,200.0
27	Արտաքին պատուհանագոգերի տեղադրում մետաղական թիթեղից	գծմ	2.6	2,000.0	5,200.0	4,500.0	11,700.0	16,900.0
28	պատուհանների կարգաբերում	հատ	2	5,000.0	10,000.0	-	-	10,000.0
29	Փականի և միջուկի փոխարինում նորով	հատ	2	5,000.0	10,000.0	6,000.0	12,000.0	22,000.0
30	Ծխնիների նորոգում	հատ	8	550.0	4,400.0	550.0	4,400.0	8,800.0
	<b>Էլեկտրամատակարարում</b>							
31	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBF-LS 2x1.5մմ2	գծմ	50	300.0	15,000.0	250.0	12,500.0	27,500.0
32	Պղնձե ջղերով հաղորդալար BBF-LS 3x2.5մմ2	գծմ	20	300.0	6,000.0	400.0	8,000.0	14,000.0
33	Բաշխիչ տուփ K-808-1	հատ	5		-	500.0	2,500.0	2,500.0
34	Տուփեր անջատիցների եվ վարդակներ	հատ	7			500.0	3,500.0	3,500.0
35	Վարդակ հողանցման հպակներով, 1P+N+PE	հատ	5	1,000.0	5,000.0	1,800.0	9,000.0	14,000.0
36	Երկստեղանի անջատիչ	հատ	1	1,800.0	1,800.0	3,000.0	3,000.0	4,800.0
37	Մեկստեղանի անջատիչ	հատ	1	1,800.0	1,800.0	3,000.0	3,000.0	4,800.0
38	Խմբային վահանակ 3 մոդուլի համար	հատ	1	5,000.0	5,000.0	14,000.0	14,000.0	19,000.0
39	Ավտոմատ անջատիչ TX-40A, 400v, 3P	հատ	1	4,000.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0	8,000.0
40	Ավտոմատ անջատիչ TX-25A, 230v, 1P	հատ	1	2,000.0	2,000.0	4,000.0	4,000.0	6,000.0

41	Ավտոմատ անջատիչ TX-16A, 230v, 1P	հատ	1	1,500.0	1,500.0	3,500.0	3,500.0	5,000.0
42	Լուսադիոդային լուսատու, առաստաղային 18Վտ, IP20	հատ	1	2,500.0	2,500.0	8,000.0	8,000.0	10,500.0
43	առաստաղի ջահի տեղադրում 3 լուսատու	հատ	2	5,000.0	10,000.0	20,000.0	40,000.0	50,000.0
	<b>Ընդամենը</b>							<b>2,392,504.0</b>
	<b>Չուգարան</b>							
	<b>Համաշինարարական մաս</b>							
	<b>1.Քանդման աշխատանքներ</b>							
1	Կերամիկական հատակների քանդում	քմ	3.36	1,200.0	4,032.0		-	4,032.0
2	Հատակի բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում	քմ	3.36	1,000.0	3,360.0		-	3,360.0
3	Գոյություն ունեցող ասիական տիպի զուգարանակոնքի ապամոնտաժում՝ ներառյալ պատին ամրացված ջրթափ բաքը	հատ	2	10,000.0	20,000.0			20,000.0
4	Սանհանդույցի բետոնե թմբիկի քանդում	խմ	1.6	20,000.0	32,000.0			32,000.0
5	Փայտե դռների ապամոնտաժում	հատ	2.0	2,000.0	4,000.0			4,000.0
6	Պատերից կերամիկական սալիկների քանդում	քմ	12.5	500.0	6,240.0			6,240.0
7	ցեմենտ ավազե սվաղի քանդում	քմ	12.5	500.0	6,240.0		-	6,240.0
	Մինչև Φ63 ջրագազատարխողովակների ապամոնտաժում	գծմ	4	1,500.0	6,000.0		-	6,000.0
9	Φ100 կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	6	1,500.0	9,000.0		-	9,000.0
10	լվացարանի ապամոնտաժում	հատ	2	5,000.0	10,000.0		-	10,000.0
11	Լուսատուների ապամոնտաժում	հատ	2	500.0	1,000.0		-	1,000.0
12	Շինաղբի բարձում ավտոմեքենաների վրա	տն	4	4,000.0	16,000.0		-	16,000.0

13	Շինադրի տեղափոխում մինչև 10կմ	տն	4	7,000.0	28,000.0		-	28,000.0
	<b>2.Շինարարական աշխատանքներ</b>							
14	Ցեմ.ավազե բարձրորակ սվաղ սանհանգույցների պատերին h=2.4	քմ	17.76	2,000.0	35,520.0	3,500.0	62,160.0	97,680.0
15	Սանհանգույցի մետալապլաստե դուռ, 800*2000մմ, , ներառյալ բռնակը, փականը և ուղղորդիչները	քմ	1.6	10,000.0	16,000.0	60,000.0	96,000.0	112,000.0
16	Սանհանգույցների հատակի նախաշերտ 30 մմ g/ա շաղախից	քմ	3.36	2,500.0	8,400.0	2,500.0	8,400.0	16,800.0
17	Սանհանգույցի հատակնրում մետաղական ցանցի տեղադրում փ=3մմ քայլը 150*150	քմ	3.36	2,500.0	8,400.0	2,500.0	8,400.0	16,800.0
18	Սանհանգույցների հատակի մեկ շերտ 4մմ ջրամեկուսիչ բիտումային քսուկի վրա	քմ	3.36	2,500.0	8,400.0	2,500.0	8,400.0	16,800.0
19	Սանհանգույցների խեցեսալե հատակների պատրաստում /նվազագույնը 8մմ/, չսահող	քմ	3.36	8,000.0	26,880.0	6,000.0	20,160.0	47,040.0
20	Սանհանգույցների պատերի երեսապատում հախճապալերով h=2.4	քմ	16.16	8,000.0	129,280.0	6,000.0	96,960.0	226,240.0
21	Պլասմասե թերթիկներից սանհանգույցների կախովի առաստաղի պատրաստում, մետաղական պրոֆիլների տեղադրումով, ներառյալ պլաստիկ քիվերը	քմ	3.36	3,000.0	10,080.0	6,000.0	20,160.0	30,240.0
22	Դռների երեսակալներ սանհանգույցի, արտաքին	համալիր	1	4,500.0	4,500.0	3,000.0	3,000.0	7,500.0
23	Դռան շեմ պրոֆիլ, ալյումինե, 900մմ երկարությամբ, լամինատին համարժեք երանգի	հատ	1	1,500.0	1,500.0	3,000.0	3,000.0	4,500.0
	<b>Ներքին տաք և սառը ջրամատակարարման և կոյուղու շինմոնտաժային աշխատանքներ</b>				-		-	-

24	Պոլիպրոպիլենային խողովակների տեղադրում, կցամասերի տեղադրումով, ջերմամեկուսացված ռետինե ջերմամեկուսիչով $\Phi 20 \times 2.8$ PN20 ( $\Delta y=15$ )	զծմ	7	4,000.0	28,000.0	4,000.0	28,000.0	56,000.0
25	$\Phi 20 \times 2.8$ մմ խողովակների ջերմամեկուսացում ռետինե մեկուսիչներով $\Delta=10$ մմ	մ	5	400.0	2,000.0	-	-	2,000.0
26	Վենտիլ $\Phi 15$ մմ PN16	հատ	4	2,000.0	8,000.0	2,000.0	8,000.0	16,000.0
27	Փական անկյունային $\Phi 15$ մմ	հատ	4	1,800.0	7,200.0	2,000.0	8,000.0	15,200.0
28	Լվացարանի ծորակ-խառնիչ	համալիր	1	8,000.0	8,000.0	10,000.0	10,000.0	18,000.0
29	Ցնցուղի ծորակ-խառնիչ	համալիր	1	8,000.0	8,000.0	14,000.0	14,000.0	22,000.0
30	Խոհանոցի ծորակ-խառնիչ	համալիր	1	8,000.0	8,000.0	12,000.0	12,000.0	20,000.0
31	Պոլիպրոպիլենային խողովակների ձևավոր մասեր $\Phi 15--\Phi 50$ մմ	հատ	7	-	-	1,000.0	7,000.0	7,000.0
32	Ալիքավոր պաշտպանիչ խողովակ $\Phi 20$ մմ	զծմ	7	1,500.0	10,500.0	-	-	10,500.0
33	Համակարգի փչամաքրում և հիդրավլիկ փորձարկում	զծմ	7	1,000.0	7,000.0	-	-	7,000.0
34	Խողովակաշարի միացում գոյություն ունեցող ցանցին $d=20$ մմ	հատ	1	15,000.0	15,000.0	-	-	15,000.0
35	Անցքերի բացում պատերի և ծածկերի մեջ	հատ	2	10,000.0	20,000.0	-	-	20,000.0
36	Անցքերի փակում B12.5 դասի բետոնով	խմ	0.0528	10,000.0	528.0	45,000.0	2,376.0	2,904.0
37	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 50$ մմ	զծմ	10	2,000.0	20,000.0	2,000.0	20,000.0	40,000.0
38	Կոյուղու պոլիվինիլքլորիդե խողովակների տեղադրում $\Phi 110$ մմ	զծմ	4	2,000.0	8,000.0	2,500.0	10,000.0	18,000.0
39	Լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, ներառյալ տաք և սառը ջրի միացման ճկախողովակները	հատ	1	12,000.0	12,000.0	35,000.0	35,000.0	47,000.0
40	Չուգարանակոնքերի տեղադրում, նեռայալ մատակարարման ճկախողովակը, լվացման տակառիկը	հատ	1.00	12,000.0	12,000.0	50,000.0	50,000.0	62,000.0







Եթե շենքում բացակայում է կենտրոնական տաք ջրամատակարարման և ջեռուցման համակարգը, ապա անրաժեշտ է բնակարաններում նախատեսել էլեկտրական ջրի տաքացուցիչներ խոհանոցի և սանհանգույցի համար:  
Ցուրաքանչյուր բնակարանի համար նախատեսել ջրի և էլեկտրականության հաշվիչներ:

- Մի հարկի մակերեսը մոտավորապես 600<sup>մ²</sup>, չորս հարկի մակերեսը 2,400<sup>մ²</sup>:
- Շենքի վերանորոգման աշխատանքների 1<sup>մ</sup> արժեքը մոտ 120,000 ՀՀ դրամ է:
- Համապատասխանաբար շենքի վերանորոգման աշխատանքների արժեքը մոտավորապես կարժենա 288,000,000 ՀՀ դրամ (խոշորացված գումար) առանց ԱԱՀ:
- Քանի որ շենքի տանիքի վրա նախկինում տեղադրված են եղել արևային մատկոցներ, որոնք հետագայում ապամոնտաժվել են, ապա անրաժեշտ է նախատեսել տանիքի մասնակի վերանորոգում (մոտ 20-30%), որը մոտավորապես կարժենա 1,000,000 ՀՀ դրամ առանց ԱԱՀ: