ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տարածքի մի մասի ընթացիկ նորոգման

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ ԵՎ ՆԱԽԱՀԱՇԻՎԸ

| Հ/Հ | Հիմնավորում | Աշխատանքների անվանումը | Չափ. միավորը | Քանակը | Միավորի արժեքը հազ.դրամ | Ընդամենը (հազ. դրամ) | Աշխատանքերի տեսակարար կշիռը ամբողջի մեջ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ***Քանդման աշխատանքներ*** | | | | | |
| 1 | 46-103 | վնասված մանրահատակի քանդում | մ2 | 160.0 | 0.52 | 83.20 | |
| 2 | 11-225 | Գաջի սվաղի քանդում պատերից | մ2 | 160.0 | 0.75 | 120.00 | |
| 3 | 1-1229 | Գաջի սվաղի քանդում առաստաղից | մ 2 | 120.0 | 0.90 | 108.00 | |
| 4 | 14-320 | Հին ներկի մաքրում պատերից | մ2 | 520.0 | 0.15 | 78.00 | |
| 5 | 14-320 | Հին ներկի մաքրում առաստաղից | մ2 | 350.0 | 0.15 | 52.50 | |
| 6 | 46-122 | փայտյա դռների քանդում 1.0*2.2 | հատ | 7.0 | 1.75 | 12.25 | |
| 7 | 11-225 | դռների և պատուհանների շեպերի քանդում | մ2 | 100.0 | 0.75 | 75.00 | |
| 8 | 1-1594 գնաց.3 | Շին աղբի բարցում և տեղափոխում 10կմ | տ | 8.00 | 4.3 | 34.40 | |
| | | Ընդամենը | | | | *563.35* | 10.69% |
| | | ***Հարդարման և վերանորոգման աշխատանքներ*** | | | | | |
| 12 | 11-194 | Վնասված մանրահատակի վերականգնում վնասված տեղերում /հաճար/ բիտումի մածիկի վրա | մ2 | 160.00 | 6.62 | 1,059.20 | |
| 13 | 15-246-1 | Պատերի գաջի սվաղ | մ2 | 160.00 | 1.89 | 302.40 | |
| 14 | 15-247-1 | Առաստաղի գաջի սվաղ | մ2 | 120.00 | 2.27 | 272.40 | |
| 15 | 15-277-1 | Պատուհանների շեպերի սվաղ | մ2 | 50.0 | 4.62 | 231.00 | |
| 16 | 14-418 | Պատերի ծեփածածկում և ներկում լավորակ լվացվող լատեքսային ներկով | մ2 | 520.0 | 1 | 520.00 | |
| 17 | 14-419 | Առաստաղի ծեփածածկում և ներկում լատեկսով | մ2 | 120.00 | 1.12 | 134.40 | |
| 18 | ինֆոր. | Դռների նորոգում ըստ անհրաժեշտության | հատ | 5 | 25.0 | 125.00 | |
| 19 | 15-277-1 | Դռների շեպերի սվաղ գաջ | մ2 | 40 | 2.3 | 90.80 | |
| 20 | 5-40 14-384 14-385 | Մանրահատակի հղկում և լաքապատում | մ2 | 300 | 1.3 | 402.00 | |
| 21 | | Լուսավորության վերանորոգում: Վնասված հոսանքի լարերի փոխարինում 2*2.5 արտաքին կանալներով / ըստ անհրաժ./ | գծ/մ | 440 | 2.2 | 968.00 | |
| 22 | | Սան հանգույցների կոսմետիկ նորոգում 5 հատ /ըստ անհրաժ/ | մ2 | 40 | 15.0 | 600.00 | |
| | | Ընդամենը | | | | *4,705.20* | 89.31% |
| | | Ընդհանուրը | | | | *5,268.55* | |
| | | Վերադիր ծախսեր 13% | | | | 684.91 | |
| | | Ընդամենը | | | | *5,390.11* | |
| | | Շահույթ 11.0% | | | | 592.91 | |
| | | Ընդամենը | | | | *5,983.02* | |
| | | Չնախատեսված աշխ. 3.0% | | | | 141.16 | |
| | | Ընդամենը | | | | *6,124.18* | |
| | | ԱԱՀ 20% | | | | 1,224.84 | |
| | | Ընդհանուրը | | | | *7,349.02* | |

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ Մ. ԴԵՄՈՒՐՃՅԱՆ