

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության  
ամրացված վարչական տարածքի մի հատվածի վերանորոգման  
աշխատանքների ծավալների թերությունների ակտ

### 349 սենյակ

**Պատեր** - հին ներկի մաքրում, ծեփածածկում և ներկում լատեքսային ներկով - 77,0 քմ

Վնասված գաջի քանդում – մինչև 7 քմ.

Գաջի սվաղում – մինչև 7 քմ.

**Առաստաղ** – վնասված գաջի սվաղի քանդում – մինչև 6 քմ

Առաստաղի սվաղում – մինչև 6 քմ.

Հին ներկի մաքրում, ծեփածածկում և ներկում լատեքսային ներկով – 45 քմ.

**Պատի պահարանի ապամոնտաժում**, ապամոնտաժված պատի հարդարում, պատի  
բացվածքների փակում շարժական դռներով կամ շերտավարագույրով 3,1\*2, 8 - 8,68մ2

**Դռների և պատուհանների շեպերի քանդում**, սվաղում գաջով, ներկում լատեքսային ներկով –  
13 քմ.

**Վնասված մանրահատակի քանդում** (ծավալը փաստացի).

**Քանդված մանրահատակների վերականգնում** (ծավալը փաստացի).

**Շերտավարագույների տեղադրում** 6.7 քմ:

### 354 սենյակ

**Պատեր** - հին ներկի մաքրում, ծեփածածկում և ներկում լատեքսային ներկով - 80,0 քմ.

Վնասված գաջի քանդում – մինչև 7 քմ.

Գաջի սվաղում – մինչև 7 քմ.

**Առաստաղ** - հին ներկի մաքրում, ծեփածածկում և ներկում լատեքսային ներկով – 45 քմ.

Վնասված գաջի սվաղի քանդում առաստաղից – 6 քմ.

Գաջի սվաղում – մինչև 6 քմ.

**Պատի պահարանի ապամոնտաժում**, ապամոնտաժված պատի հարդարում, պատի  
բացվածքների փակում շարժական դռներով կամ շերտավարագույրով 3,1\*2, 8 - 8,68մ2

**Դռների և պատուհանների շեպերի քանդում:** Սվաղում գաջով, ներկում լատեքսային ներկով – մինչև 14 քմ

**Քանդված մանրահատակների վերականգնում** (ծավալը փաստացի)

**Շերտավարագույների տեղադրում** 6.7քմ

### **356 սենյակ (Գնումների համակարգման բաժնի սենյակ)**

**Առաստաղ** - գաջի սվաղի քանդում առաստաղից - 6 քմ.

Գաջի սվաղում – 6 քմ.

Հին ներկի մաքրում, ծեփածածկում և ներկում լատեքսային ներկով - 45,0 քմ

**Պատերի և դռների վնասված շեպերի քանդում:** Սվաղում գաջով, ներկում լատեքսային ներկով - 13 քմ

**Շերտավարագույրի տեղադրում** - 6.7քմ:

### **335 սենյակ (Նախարարի տեղակալ Ա. Ժամակոչյանի աշխատասենյակ)**

Շերտավարագույների տեղադրում 7քմ:

### **314 սենյակ (Լրատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին)**

Շերտավարագույների տեղադրում 6.8քմ:

### **Միջանցք**

**Պատեր** - հին ներկի մաքրում, ներկում լատեքսային ներկով ծեփածածկումով -  $55.0 \times 2 \times 3.1 = 350$  քմ:

Վնասված գաջի քանդում – մինչև 26 քմ:

Քանդած գաջի սվաղում - մինչև 26 քմ:

**Առաստաղ** - վնասված գաջի սվաղի քանդում – մինչև 22 քմ

Քանդած գաջի սվաղում - 22 քմ

Հին ներկի մաքրում, ներկում լատեքսային ներկով ծեփածածկումով – 60 քմ

## Այլ աշխատանքներ

Վնասված մանրահատակի վերականգնում – ընդհանուրը՝ մինչև 160 քմ.

Մինչև 5 դռների նորոգում ըստ անհրաժեշտության.

Մնացած աշխատասենյակներում շերտավարագույրների տեղադրում 151 քմ

Լուսավորություն վերանորոգում, էլ. հոսանքի վնասված լարերի փոխարինում 2\*2,5  
440գծ/մ արտաքին կանալներով

Սան. հանգույցների մասնակի նորոգում 5 հատ /60քմ/

Շին աղբի մաքրում, տեղափոխում - 5տ մինչև 10կմ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝



Մ. ԴԵՄՈՒՐՃՅԱՆ